



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Έργο: «Διαμόρφωση εργαστηρίου
Μαγειρικής Τέχνης στην ΕΠΑ.Σ. Γαλατίου»

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: 132.000,00 (με Φ.Π.Α.)
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΚΑΕ 9725
CPV: 45262700-8

Θέση: ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ & ΑΓΙΑΣ ΛΑΥΡΑΣ,
ΓΑΛΑΤΣΙ

Προϋπολογισμός Μελέτης

Α/Α	Είδος Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Αρ. Τιμ.	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή (€)	Δαπάνη	
								Μερική (€)	Ολική (€)
	1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ								
1	Καθαίρεσεις και αποξηλώσεις σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή με αποκατάσταση των ζημιών και πληρη αποκομιδή των προϊόντων καθαίρεσεων	NET N ΟΙΚ Α 00N.22.4.1	1. 1	ΟΙΚ 2275	100,00%	m2	35	16,80	588,00
2	Φορτοεκφορτώσεις - Μεταφορές. Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας	NET ΟΙΚ-Α 10.7.1	1. 2	ΟΙΚ 1136	100,00%	tkm	100	0,35	35,00
3	Κάδος απομάκρυνσης - απόρριψης προϊόντων καθαίρεσεων και λοιπών άχρηστων προϊόντων .	NET N ΟΙΚ Α 010.2.1	1. 3	ΟΙΚ 2303	100,00%	Τεμ.	4	175,00	700,00
4	Θύρα πρεσσαριστή ξύλινη δομική με ελαστικό παρέμβυσμα.	NET ΟΙΚ-Α 54.50	1. 4	ΟΙΚ 5446.1	100,00%	m2	6	129,00	774,00
5	Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόμενες, δίφυλλες. Θύρες πυρασφαλείας, δίφυλλες, ανοιγόμενες, με φεγγίτη στρογγυλό από πυρίμαχο οπλισμένο κρύσταλλο, τοποθέτηση αυτού στο ύψος 1.50μ., κλάσης πυραντίστασης 60 min	NET ΟΙΚ-Α 62.61.5	1. 5	ΟΙΚ 6236	100,00%	m2	3,5	420,00	1.470,00
6	Χρωματισμοί. Ανακαίνιση παλαιών χρωματισμένων επιφανειών με διπλή στρώση ελαιοχρώματος.	NET ΟΙΚ-Α 77.91	1. 6	ΟΙΚ 7791	100,00%	m2	550	5,00	2.750,00
7	Χρωματισμοί. Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού. Με σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας	NET ΟΙΚ-Α 77.84.2	1. 7	ΟΙΚ 7786.1	100,00%	m2	75	12,40	930,00
8	Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1. Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 30x30 cm	NET ΟΙΚ-Α 73.34.2	1. 8	ΟΙΚ 7326.1	100,00%	m2	65	36,00	2.340,00
9	Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια. Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 30x30 cm	NET ΟΙΚ-Α 73.33.2	1. 9	ΟΙΚ 7331	100,00%	m2	5	33,50	167,50

10	Γυψοσανίδες. Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες, πάχους 15 mm	NET ΟΙΚ-A 78.5.2	1. 10	ΟΙΚ 7809	100,00%	m2	56	13,50	756,00	
11	Γυψοσανίδες. Γυψοσανίδες ανθυγράς και πυράντοχες, επίπεδες, πάχους 15 mm	NET ΟΙΚ-A 78.5.11	1. 11	ΟΙΚ 7809	100,00%	m2	40	17,50	700,00	
12	Σιδηρουργικά διάφορα. Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσματος.	NET ΟΙΚ-A 61.31	1. 12	ΟΙΚ 6118	100,00%	Kg	100	2,80	280,00	
13	Μονώσεις υγρασίας - ήχου - θερμότητας. Επένδυση τοίχων με πλάκες πετροβάμβακα πάχους 50 mm.	NET ΟΙΚ-A 79.40	1. 13	ΟΙΚ 7940	100,00%	m2	60	13,50	810,00	
14	Πτυσσόμενα κάγκελα ασφαλείας. Πτυσσόμενη ασφάλεια ανοδεύδωτου χάλυβα με επικάλυψη αλουμινίου.	NET N ΟΙΚ A 062.50.1	1. 14	ΟΙΚ 6236	100,00%	m2	1,76	200,00	352,00	
15	Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής ή τάφρου ερείσματος, σε κάθε είδους έδαφος.	NET ΟΔΟ-ME A-14	1. 15	ΟΔΟ 1310	100,00%	m	10	0,65	6,50	
16	Τομή δαπέδου	NET N ΟΔΟ A Δ-1.1	1. 16	ΟΙΚ 2269.A	100,00%	m	10	1,00	10,00	
						Αθροισμα			12.669,00	12.669,00

2. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ									
1	Αποξήλωση στοιχείων υφιστάμενης Η/Μ εγκατάστασης	ATHE N9383.3	2. 1	ΗΛΜ 44	100,00%	κ.α.	1	1.400,00	1.400,00
2	Πλήρης εγκατάσταση/συμπλήρωση/σύνδεση δικτύου ύδρευσης με το υφιστάμενο δίκτυο με σωλήνα πολυαιθυλενίου ΡΕ.	ATHE N8311.3.2	2. 2	ΗΛΜ 8	100,00%	κ.α.	1	2.000,00	2.000,00
3	Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού-ψυχρού ύδατος ντουζιέρας με κινητό καταιονιστήρα	ATHE N8141.4.3	2. 3	ΗΛΜ 13	100,00%	Τεμ.	2	240,00	480,00
4	Πλήρης σύνδεση και τοποθέτηση δύο (2) καταιονιστήρων λάντζας με βρύση, μίας (1) βρύσης στο λαντζάκι χειριών ποδοκίνητο με μπουτόν, ενός (1) λιποσυλλέκτη.	ATHE N8141.1.2	2. 4	ΗΛΜ 13	100,00%	κ.α.	1	400,00	400,00
5	Κάθισμα λεκάνης πλαστικό με κάλυμμα χρώματος λευκού	ATHE N8179.2	2. 5	ΗΛΜ 18	100,00%	Τεμ.	4	60,00	240,00
6	Χαρτοθήκη με καπάκι inox	ATHE N8178.1.1	2. 6	ΗΛΜ 14	100,00%	Τεμ.	4	50,00	200,00
7	Άγκιστρο (γάντζος) αναρτήσεως	ATHE N8175.1	2. 7	ΗΛΜ 17	100,00%	Τεμ.	2	20,00	40,00
8	Στεγνωτήρας χειριών ανοξείδωτος (inox), με φωτοκύτταρο, ταχύτητας εξόδου αέρα 30m/s, ισχύος 2.5KW	ATHE N8399.1	2. 8	ΗΛΜ 26	100,00%	Τεμ.	2	300,00	600,00
9	Ηλεκτρικός Θερμοσίφωνας 80 lt, 4KW	ATHE N8256.3.1	2. 9	ΗΛΜ 24	100,00%	Τεμ.	1	350,00	350,00
10	Πλήρης εγκατάσταση αποχέτευσης ντουζιέρας και σύνδεση με το υφιστάμενο δίκτυο αποχέτευσης	ATHE N8042.1.7	2. 10	ΗΛΜ 14	100,00%	κ.α.	2	200,00	400,00
11	Πλήρης εγκατάσταση αποχέτευσης εργαστηρίου μαγειρικής και σύνδεση με το υφιστάμενο δίκτυο αποχέτευσης	ATHE N8042.1.6	2. 11	ΗΛΜ 17	100,00%	κ.α.	1	400,00	400,00
12	Σιφώνι δαπέδου, με κόφτρα οσμών με λαιμό και εσχάρα ανοξείδωτη.	ATHE N8046.25.1	2. 12	ΗΛΜ 8	100,00%	Τεμ.	2	60,00	120,00
13	Κανάλι αποστράγγισης δαπέδων	ATHE N8044.1.3	2. 13	ΗΛΜ 5	100,00%	κ.α.	1	220,00	220,00
14	Ηλεκτρικός πίνακας. Έκδοση ΥΔΕ	ATHE N8840.1.20	2. 14	ΗΛΜ 52	100,00%	Τεμ.	1	8.880,00	8.880,00
15	Πλήρης εγκατάσταση ηλεκτρικής παροχής Γενικού Ηλεκτρικού Πίνακα Εργαστηρίου	ATHE N8840.2.7	2. 15	ΗΛΜ 47	100,00%	m	40	80,00	3.200,00
16	Πλήρης ηλεκτρική εγκατάσταση και σύνδεση ηλεκτρικής κεραμικής κουζίνας 2 εστιών 2,5 kw, συνολικής ισχύος 4,3 kw στο εργαστήριο μαγειρικής	ATHE N8831.6.3	2. 16	ΗΛΜ 46	100,00%	κ.α.	12	220,00	2.640,00
Σε Μεταφορά :								21.570,00	

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ

Σελίδα :2 από 4

Α/Α	Είδος Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Αρ. Τιμ.	Άρθρο Αναθεώρησης		Μονάδα	Ποσό τητα	Τιμή (€)	Δαπάνη	
									Μερική (€)	Ολική (€)
	Από Μεταφορά :								21.570,00	
17	Πλήρης ηλεκτρική εγκατάσταση και σύνδεση πλατών επιτραπέζιου ηλεκτρικού με πλάκα, ισχύος 3,9 kw περίπου στο εργαστήριο μαγειρικής	ATHE N8831.6.4	2. 17	H/ΛM 46	100,00%	κ.α.	1	80,00	80,00	
18	Πλήρης ηλεκτρική εγκατάσταση και σύνδεση σχαριέρας επιτραπέζιας ηλεκτρικής, ισχύος 3 kw περίπου στο εργαστήριο μαγειρικής	ATHE N8831.6.5	2. 18	H/ΛM 46	100,00%	κ.α.	1	80,00	80,00	
19	Πλήρης ηλεκτρική εγκατάσταση και σύνδεση ηλεκτρομηχανικού φούρνου, ισχύος 8,25 kw περίπου στο εργαστήριο μαγειρικής	ATHE N8831.6.6	2. 19	H/ΛM 46	100,00%	κ.α.	1	200,00	200,00	
20	Πλήρης ηλεκτρική εγκατάσταση και σύνδεση ηλεκτρικής στόφας φούρνου, ισχύος 2,6 kw περίπου στο εργαστήριο μαγειρικής	ATHE N8831.6.7	2. 20	H/ΛM 46	100,00%	κ.α.	1	80,00	80,00	
21	Πλήρης ηλεκτρική εγκατάσταση και σύνδεση πλυντηρίου σκευών, ισχύος 6,68 kw περίπου στο εργαστήριο μαγειρικής	ATHE N8831.6.8	2. 21	H/ΛM 46	100,00%	κ.α.	1	220,00	220,00	
22	Πλήρης ηλεκτρική εγκατάσταση ρευματοδότη σούκο 16A 250V	ATHE N8826.3.3	2. 22	H/ΛM 46	100,00%	Τεμ.	2	80,00	160,00	
23	Πλήρης ηλεκτρική εγκατάσταση ρευματοδότη στεγανού χωνευτού ή επίτοιχου IP54 με καπάκι εντάσεως 16A SCHUKO	ATHE N8831.6.1	2. 23	H/ΛM 46	100,00%	Τεμ.	12	80,00	960,00	
24	Πλήρης ηλεκτρική εγκατάσταση και σύνδεση θερμοσίφωνα 80lt, 4kw	ATHE N8831.6.9	2. 24	H/ΛM 46	100,00%	κ.α.	1	220,00	220,00	
25	Μεταλλική γαλβανισμένη κολώνα διαστάσεων 15 X15 cm περίπου, πάχους 2,5 έως 3,00 mm και ύψους έως 3,5 m	ATHE N8060.1	2. 25	H/ΛM 5	100,00%	Τεμ.	2	450,00	900,00	
26	Μεταλλική γαλβανισμένη σχάρα διανομής καλωδίων, διαστάσεων έως 200 mm	ATHE 8766.1.5	2. 26	H/ΛM 42	100,00%	m	80	30,00	2.400,00	
27	Πλήρης εγκατάσταση φωτιστικού σώματος οροφής με δύο (2)λαμπτήρες LED T8 18 W	ATHE N8973.3.5	2. 27	H/ΛM 59	100,00%	Τεμ.	24	110,00	2.640,00	
28	Φωτιστικό Σώμα Πλαφονιέρα LED στεγανού τύπου	ATHE N8373.3.6	2. 28	H/ΛM 59	100,00%	Τεμ.	2	110,00	220,00	
29	Φωτιστικό Σώμα ασφαλείας αυτόνομο με λαμπτήρες LED	ATHE N8974.1.1	2. 29	H/ΛM 59	100,00%	Τεμ.	4	80,00	320,00	
30	Γειωτής τύπου "Ε"	ATHE N9341.2	2. 30	H/ΛM 45	100,00%	κ.α.	1	1.500,00	1.500,00	
31	Πυροσβεστήρας τύπου ξηράς κόνεως (ΡΑ), φορητός γομώσεως 6kg	ATHE 8201.1.2	2. 31	H/ΛM 19	100,00%	Τεμ.	2	90,00	180,00	
32	Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακα, φορητός γομώσεως 5kg	ATHE N8202.3.1	2. 32	H/ΛM 19	100,00%	Τεμ.	1	100,00	100,00	
33	Πυροσβεστήρας τύπου 25F 6 kg	ATHE N8202.3.2	2. 33	H/ΛM 19	100,00%	Τεμ.	1	120,00	120,00	
34	Σύστημα τοπικής εφαρμογής πάνω από το χώρο των εστιών του εργαστηρίου μαγειρικής με κατασβεστικό υλικό F τύπου WET CHEMICAL 25lt	ATHE N8205.1.1	2. 34	H/ΛM 19	100,00%	Τεμ.	1	1.660,00	1.660,00	
	Σε Μεταφορά :								33.610,00	

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ

Σελίδα :3 από 4

Α/Α	Είδος Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Αρ. Τιμ.	Άρθρο Αναθεώρησης		Μονάδα	Ποσό τητα	Τιμή (€)	Δαπάνη	
									Μερική (€)	Ολική (€)
	Από Μεταφορά :								33.610,00	
35	Σύστημα τοπικής εφαρμογής πάνω από το χώρο των εστιών του εργαστηρίου μαγειρικής με κατασβεστικό υλικό F τύπου WET CHEMICAL 7lt	ATHE N8205.1.2	2. 35	H/ΛM 19	100,00%	Τεμ.	1	1.000,00	1.000,00	
36	Πλήρης εγκατάσταση συστήματος πυρανίχνευσης εργαστηρίου μαγειρικής τέχνης	ATHE N9399.1.2	2. 36	H/ΛM 52	100,00%	κ.α.	1	2.300,00	2.300,00	
37	Ανιχνευτής συστήματος πυρανίχνευσης	ATHE N9399.3.1	2. 37	H/ΛM 52	100,00%	Τεμ.	2	60,00	120,00	
38	Πυροσβεστικό ερμάριο, τροφοδοτούμενο από το δίκτυο ύδρευσης, με εύκαμπτο σωλήνα διαμέτρου Φ15-Φ19 και μήκους 20m, με ακροφύσιο (αυλίσκο) και κρουνό 3/4 πλήρες Με ένα πυροσβεστικό κρουνό	ATHE N8204.1	2. 38	H/ΛM 20	100,00%	Τεμ.	1	120,00	120,00	
39	Εξωτερική αντλία θερμότητας πολυδισαιρούμενου συστήματος VRV. λειτουργίας με ψυκτικό ρευστό R-32 ή σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. ψυκτικής ισχύος τουλάχιστον 16 kW	ATHE N8558.19.6	2. 39	H/ΛM 32	100,00%	Τεμ.	1	9.600,00	9.600,00	
40	Εσωτερική μονάδα πολυδισαιρούμενου συστήματος VRV, οροφής, τύπου κασέτας, λειτουργίας με ψυκτικό μέσο R-32 ή σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ψύξης-θέρμανσης ονομαστικής απόδοσης θέρμανσης τουλάχιστον 8,00 kW και ολικής απόδοσης ψυκτικής ικανότητας 7,6 k	ATHE N8558.15.9	2. 40	H/ΛM 32	100,00%	Τεμ.	2	3.250,00	6.500,00	
						Αθροισμα			53.250,00	53.250,00

Εργασίες		65.919,00
Γ.Ε & Ο.Ε (%)	18,00%	11.865,42
Σύνολο :		77.784,42
Απρόβλεπτα (%)	15,00%	11.667,66
Σύνολο :		89.452,08
Απολογιστικά		8.000,00
Σύνολο :		97.452,08
Ποσό για		8.999,53
Σύνολο :		106.451,61
Φ.Π.Α. (%)	24,00%	25.548,39
Γενικό Σύνολο :		132.000,00

Αθήνα 03/07/2023
Οι Μελετητές Μηχανικοί

ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ &
ΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΕΙΟΥ

Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ Δ.ΥΠ.Α.

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΡΙΧΟΥ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΓΙΑ ΤΙΣ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΟΚΚΙΝΟΥ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΟΥΡΧΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΣΑΧΑΝΙΔΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ